адрес	ул. Лазурная д. 14			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	**Ремонт фасада** восстановить штукатурку и покрасочный слой **(монолитный пояс)** (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	п.м.	540	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	$м^2$	146	
3	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	12	
4	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	32	
5	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	$м^2$	130	
6	Выходы на крышу (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	м2	93	
7	Штукатурка покраска потолка переходных балконов	Кв.м.	278,7	
8	Покраска потолка переходных балконов	Кв.м.	928,97	
9	Установка капельников на переходные балконы с привязкой к фасаду	П.м.	383	
10	Ремонт козырьков входных групп	Кв.м.	16	
11	Ремонт подпорных стоек (колонн)	Кв.м.	24	
12	Ремонт кирпичной кладки козырьков вх. гр.	Кв.м.	43,6	
13	Ремонт ступеней входов, входных групп и пожарного выхода	Кв.м.	50	
14	Ремонт плитки пола в тамбуре основного входа (плитка 60*60)	Кв.м.	7	
15	Ремонт стен тамбура основного входа (плитка 60*60)	Кв.м.	6	
16	Ремонт плитки пола в тамбуре пожарного входа (плитка 30*30)	Кв.м.	29,1	
17	Ремонт стен тамбура пожарного входа (штукатурка покраска)	Кв.м.	85	
18	Ремонт отмостки	п.м	450	
19	Ремонт цоколя	кв.м	681	
20	Ремонт приямков 1,53х2,96(высота) 1,89 (16 шт)	Кв.м.	137	
21	Монтаж навесов над приямками 1,53*2,96 (16 шт.)	шт	110	
22	Ремонт входов в подвал (плитка)	Кв.м.	62,06	
23	Монтаж навесов над входами в подвал 1,23х5,0 (6 шт.)	Кв.м.	36,9	
24	Установка дополнительной двери к устройству металлического каркаса у входа в технические помещения 800х1800 (решётка)	Шт.	6	
25	Ремонт кровельного покрытия вх. в мусорокамеры	Кв. м.	30,68	
26	Ремонт стен (кирпич) входа в м/камеру	Кв.м.	18,5	
27	Установка поручней из нержавеющей трубы на входные группы	п.м.	650	
28	Установка дождеприемников на отмостке	Шт.	8	
29	Установка капельников на переходные балконы с привязкой к фасаду	П.м.	383	
30	Ремонт напольного покрытия в лифтах	м2	33,6	
31	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	96	
32	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	68	
33	Замена оконных ручек	шт	39	
34	Замена дверных ручек	шт	26	
35	Гидроизоляция межпанельных швов	п.м	79	
36	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	3	
37	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	190	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Ремонт отмостки (укладка асфальта)	м2	450	
2	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	136	
3	Ремонт площадки для сбора мусора	шт.	1	
4	Устройство площадки для кгм	шт.	1	
5	Устройство водоотводящих лотков	пм	86	
6	Ремонт дорожного покрытия (асфальт)	м2	60	
7	Ремонт дорожного покрытия (асфальт, порковочные места)	м2	40	
8	Ремонт тротуара (брусчатка)	м2	62	
9	Замена бордюрного камня на тротуаре (внутренний) ширина верхней части - 8 см.	п.м.	12	
10	Замена бордюрного камня на тротуаре (внешний) ширина верхней части - 12 см.	п.м.	30	
11	Установка антипорковочных столбиков	шт.	12	
12	Замена урн	шт.	8	
13	Установка новых лавочек	шт.	4	