адрес	ул. Липовый парк д. 10/2			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	**Ремонт фасада** восстановить штукатурку и покрасочный слой **(монолитный пояс)** (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтовка, шпаклёвка, окраска)	п.м.	396	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	$м^2$	244	
3	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	38	
4	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	6	
5	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	$м^2$	26	
6	Ремонт подпорных стенок у входа в м.камеру	кв.м	24	
7	Ремонт ступеней и площадки перед входными группами	кв.м	21	
8	Ремонт цоколя (штукатурка)	кв.м	45	
9	Покраска цоколя	кв.м	210	
10	Покраска дверей в мусорокамерах подвал	кв.м	20	
11	Покраска дверей вход в под.	кв.м	12	
12	Монтаж навесов над приямками	кв.м	28	
13	Ремонт козырьков вход в подъезд (штукатурка,огрунтовка,шпаклевка,окраска)	$м^2$	24	
	ТР			
1	Частичная замена напольной плитки в МОП	$м^2$	35	
2	Штукатурка покраска потолка после замены светильников	м2	19	
3	Покраска кабин грузового и пассажирского лифта (6 кабин)	кв.м	67,8	
4	Ремонт напольного покрытия в лифтах	кв.м	12.5	
5	Ремонт ковшей мусоропровода	шт	4	
6	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	16	
7	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	21	
8	Замена оконных ручек	шт	18	
9	Замена дверных ручек	шт	14	
10	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	3	
11	Штукатурка покраска стен МОП	м2	13	
12	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	100	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Ремонт отмостки	м2	30	
2	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	90	
3	Устройство ИДН	шт.	10	