

адрес	ул. Липовый парк д. 10/4			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
Общестроительные работы				
1	Ремонт фасада восстановить штукатурку и покрасочный слой (монолитный пояс) (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтовка, шпаклёвка, окраска)	п.м.	681	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	м ²	380	
3	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	56	
4	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во балконов)	шт.	18	
5	Ремонт облицовки кирпича фасад дома на кровле	м2	140	
6	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	м ²	42	
7	Ремонт переходных балконов тех.этажа (полы)	кв.м	45	
8	Выходы на крышу все подъезды (восстановить штукатурку и покрасочный слой)	м2	203	
9	Выход на тех.этаж (Балкон) (восстановить штукатурный слой, окраска)	м2	42,4	
10	Стяжка с разуклонкой из ЦПП толщ.50-100 мм.	м2	42,4	
11	I наплавляемый слой Филлизол А толщ.4мм	м2	42,4	
12	I наплавляемый слой Филлизол В толщ.6мм	м2	42,4	
13	Устройство капельников на переходные балконы с привязкой к фасаду	п.м.	410	
14	Штукатурка, покраска потолка перех. балконов	кв.м	503	
17	Козырьки входов (восстановить штукатурку, гидроизоляцию, отливы)	м2	44	
18	Козырьки входов в подъезд (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтовка, шпаклёвка)	м2	40	
19	Козырьки входов в подъезд (окрашивание краской для наружных работ)	м2	40	
20	Ремонт ступеней	кв.м	65	
21	Ремонт цоколя входной группы	кв.м	150	
22	Ремонт цоколя	кв.м	220	
23	Ремонт отмостки по периметру дома	кв.м	220	
24	Установка хромированных из нерж. стали поручней на входные группы	п.м	88	
25	Ремонт подпорных стенок у входа в м.камеру	кв.м	35	
26	Устройство навесов над входами в тех. помещения 1530x6000	шт	2	
27	Устройство навесов над приемами 1000x3000	шт	7	
28	Установка дополнительной двери к устройству металлического каркаса у входа в технические помещения 800x1800 (решётка)	шт	2	
29	Ремонт приемков (штукатурка, покраска, гидроизоляция)	м2	85	
30	Ремонт плитки пола в тамбуре основного входа (плитка 60*60)	Кв.м.	9,2	
31	Ремонт стен тамбура основного входа (плитка 60*60)	Кв.м.	50,7	
ТР				
1	Частичная замена напольной плитки в МОП	м ²	24	
2	Штукатурка покраска потолка после замены светильников	м2	16	
3	Покраска кабин грузового и пассажирского лифта (8 кабин)	кв.м	90,6	
4	Ремонт напольного покрытия в лифтах	кв.м	16,7	
5	Ремонт ковшей мусоропровода	шт	6	
6	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	26	
7	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	36	
8	Замена оконных ручек	шт	24	
9	Ремонт фасада (ремонт межпанельных швов)	м.п.	76	
10	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	4	
11	Замена дверных ручек	шт	20	
12	Замена уплотнительных резинок на переходных дверях	п.м.	160	
Благоустройство придомовой территории				
1	Ремонт отмостки	м2	50	
2	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	110	
3	Устройство ИДН	шт.	10	
4	Ремонт брусчатки	м2	32	